

**Objekt:** **Auswechslung / Renovierung MWL und  
Auswechslung TWL Leipziger Straße  
in Markranstädt**

**Auftraggeber:** **Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH**

**Investkosten:** **1.320.000,00 €**

**Kurzbeschreibung:**



**offene Bauweise MWL:**

- DN 300 ca. 30 m / DN 400 ca. 134 m aus Stz
- Ei-Profil 1000/1500 ca. 67 m aus StB
- 2 Inversionsbauwerke monolithisch
- Schächte DN 1000 7 Stck. / Schächte DN 2000 2 Stck.

**geschlossene Bauweise MWL:**

- Ei-Profil 700/1050 ca. 92 m Schlauchlining
- Ei-Profil 600/900 ca. 196 m Schlauchlining
- Sanierung Schachtbauwerke 7 Stck.



**offene Bauweise TWL:**

- DN 150 ca. 694 m in GGG
- DN 100 ca. 110 m in GGG
- Auswechslung Hausanschlüsse

**Leistungen:**

**Entwurfs- und Genehmigungsplanung (gesamt)**

**Ausführungsplanung (Teil 1)**

**Vorbereitung und Vergabe (Teil 1)**

**Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung (Teil 1)**