Ingenieurberatung für
Wasserwirtschaft, Umwelttechnik,
Ingenieurbau, Tief- und Straßenbau

Beratende Ingenieure VBI

Objekt: **Ausbau der Miltitzer Straße (K6562) von Saturnstraße bis Alte Dorfstraße in Leipzig**

Auftraggeber: **Verkehrs- und Tiefbauamt Leipzig**

Investkosten: **2.020.000,00 €**

Kurzbeschreibung:

- **Grundhafter Ausbau der Miltitzer Straße auf einer Länge von ca. 2.200 m**
- **Ausbaubreite 6,50 m**
- **Ausbau des Knotens Miltitzer Straße / Saturnstraße als kleinen Kreisverkehrsplatz**
- **Neubau eines straßenbegleitenden Rad-/Gehweges**
- **Einordnung eines Grünstreifens zwischen Fahrbahn und Rad-/Gehweg**
- **Entwässerung über Entwässerungsmulden mit Sickerstrang bzw. Abläufen**
- **Errichtung eines Regenrückhaltebeckens (V=120 m³) sowie eines Versickerungs- und Verdunstungsbeckens (V_{max}=155 m³)**

Leistungen:

Bauoberleitung